

# 预制光纤连接器

### 一.简介

常规普通的光纤连接器或者光纤熔接通过加装特殊的材质外接,可在苛酷的条件下使用的光纤连接器叫预制光纤连接器。SHKE推出的室外特种预制光纤连接器,具有极强的防锈防腐蚀能力和优秀的机械性能,可在苛酷的条件下使用。

连接器	名称	配套跳线	名称
A333334	固定插座 公头-带法兰-光缆φ0.9		公头-ф0.9-LC跳线
And the second s	固定插座 公头-带法兰-光缆φ2.0/3.0		公头-φ2.0/3.0-LC跳线
San	活动插座 公头-无法兰-光缆φ6.5		公头-φ6.5-LC跳线
	活动插头 母头-光缆φ6.5		母头-光缆φ6.5-跳线
	固定插座 公头-MT-带法兰-光缆 Φ2.0/3.0		公头-光缆φ2.0/3.0- MPO/MTP-LC跳线





### 二.特点

### 金属材质预制连接器

- 1.接触件采用标准LC、MT插芯接口,LC插芯接口最高可达4芯,MT插芯接口最高可达24芯,性能可
- 靠、操作简单、集成度高。
- 2.不锈钢SUS316材质制作, 防腐蚀,机械性能好。
- 3.机械螺纹锁紧机构可保证长期可靠的连接。
- 4.设计有导向定位插销,可以用单手盲插简单快捷地完成连接安装。
- 5.密封设计:具有防尘、防水特点,防护等级能达到IP67。
- 6.外形小巧,操作方便、坚固耐用。
- 7.穿孔密封设计,可通过螺丝将插座连接头固定在设备上。
- 8.无需熔接,即插即用,方便快捷。
- 9.光缆组件可做成多种标准形式的连接头,适用各种使用要求;组件配接铠甲光缆,抗压耐用。

### 塑料材质预制连接器

- 1.氧指数高,阻燃性好,耐油和化学腐蚀,抗撕裂,低温柔韧性好,弹性强,应力缓冲性好,耐磨耐压护套。
- 2.可选择LC/SC/MPO/MTP接口。
- 3.采用高强度耐疲劳光纤,确保光缆在各种恶劣使用条件的可靠性和寿命。
- 4.特殊的涂覆层和二次被覆的复合结构,可吸收机械和环境应力,光缆的附加损耗小。
- 5.小节距的光纤SZ绞合和芳纶增强纤维单螺旋绞合,保证拉远光缆有较大的拉伸应变窗口。
- 6.光纤芯数2~24芯,可按要求定制。



# 三.产品应用



智能变电站控制系统



拉远通信基站、光纤到塔 (FTTA)



航天航空通信系统



军用野战通信



铁路通信系统



矿井通信系统



油田通信系统



船载监视及控制系统



### 四.连接器产品参数


项目	金属连接器	塑料连接器
插入损耗	YZ_LC单模≤0.7dB YZ_MT单模≤1.5dB	单模≤0.2dB
	YZ_LC多模≤0.6dB YZ_MT多模≤1.2dB	多模≤0.2dB
回波损耗	YZ_LC单模: ≥50dB YZ_MT单模: ≥50dB	单模: ≥50dB
	YZ_LC多模: ≥35dB YZ_MT多模: ≥25dB	多模: ≥35dB
抗拉力	$\Phi6.0 \geqslant 500N;  \Phi3.0 \geqslant 100N;  \Phi2.0 \geqslant 80N$	Φ6.0≥500N
连接器耐盐雾	连续1000h	连续1000h
工作温度	-40°C ~+85°C	-40°C ~ +70°C
防护等级	IP67级	IP67级
环保ROHS	所用材料均符合ROHS标准	所用材料均符合ROHS标准

## 五.配套光缆


项目	参数
光缆直径	Φ6.5(或其它直径)
护套材料	LSZH或TPU
抗拉单元	KELVR
光纤类型	9/125;50/125;62.5/125
抗拉力	短期500N ;长期200N
允许压扁力	1000N/100mm
使用温度	$-40$ °C $\sim$ + $80$ °C

## 六.结构图示

#### 固定插座 公头-带法兰-光缆φ0.9




#### 固定插座 公头-带法兰-光缆φ2.0/3.0






### 活动插座 公头-无法兰-光缆φ6.5









### 活动插头 母头-光缆φ6.5









#### 固定插座 公头-MT-带法兰-光缆φ2.0/3.0








#### 活动插头 母头-MT-光缆φ7.0













#### 3x4LC-预制连接器光纤配线箱



### 七.常规用法







# 八.施工现场图

施工完毕现场拍摄的实际图片



# 九.基站使用示意图

